

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: Wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachę na budynku mieszkalnym

Adres inwestycji: Ciemnik 37, 73-140 Ińsko

Inwestor : Gmina Ińsko

Adres inwestora: ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko

Lp.	Opis	J.m.	Ilość
1.	Rozbórka pokrycia z dachówki - 5,5 x 6,50 x 2	m2	71,50
2.	Rozebranie obróbek z blachy - 6,5 x 0,5 x 2	m2	6,50
3.	Rozebranie ołacenia dachu o odstępie łąt 16 cm - 5,5 x 6,50 x 2	m2	71,50
4.	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - 6,5 x 2	m2	13,00
5.	Pokrycie dachu - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - 5,5 x 6,50 x 2	m2	71,50
6.	Przybicie kontrłąt i łąt - 5,5 x 6,50 x 2	m2	71,50
7.	Pokrycie dachu blachami pwlekanyimi trapezowymi o skoku fali 150 mm przy rozstawie łąt 16 cm - 5,5 x 6,50 x 2	m2	71,50
8.	Ułożenie gąsiorów z blachy ocynkowanej - 5,5 mb	mb	5,50
9.	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm - 5,50 x 2	mb	11,00
10.	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm - 3,00 x 2	mb	6,00
11.	Sztucer rynny z blachy ocynkowanej - 2 szt.	szt.	2,00
12.	Montaż obróbek z blachy ocynkowanej przy szer. W rozwinięciu ponad 25 cm - 6,5 x 0,35 x 2	m2	4,55
13.	Wywiezienie samochodem samowładowczym gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m3	1,00
14.	Rusztowania elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys do 10 m	m2	44,00